



STADTWERKE ROTENBURG a.d. FULDA Ortsdurchfahrt Stadtteil Dankerode 2012 - 2013

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Ortsdurchfahrt Dankerode wurden die Kanalisation und die Wasserleitung erneuert.

Zum einen wurde der vorhandene Mischwasserkanal incl. Hausanschlussleitungen komplett erneuert und zum anderen ein zusätzlicher Regenwasserkanal in den Nennweiten DN 300 bis DN 600 verlegt, der der Ableitung der Straßen- Außengebiets-, Dachflächen- und Fremdwasserabflüsse dient. Die Wasserleitung wurde auf einer Länge von ca. 555 m erneuert. Außerdem wurden 22 Stück Hausanschlüsse umgeklemmt bzw. erneuert. Die Wasserleitung wurde parallel zum Kanal im Stufengraben verlegt.

Die Baumaßnahme wurde in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil durchgeführt.

Zusammenfassung

Auftraggeber	Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda	
Ort	Baubacher Str. 20, 36199 Rotenburg/F.	
DSP	LP 1 bis 9, örtl. BÜ	
Jahr	2012 bis 2013	

Objekt	Länge	Bausumme netto
Kanal	1.200 m	450.000 EUR
Wasser	555 m	150.000 EUR

