



STADT NAUMBURG Neubau Hochbehälter mit Zubringerleitung 2016 - 2017

Da der vorhandene Hochbehälter sanierungsbedürftig ist, musste die Stadt Naumburg ein neues, kostenoptimales Konzept für die Wasserversorgung erstellen.

Das Konzept sieht die Erstellung von zwei Zwillingsbehältern mit einer Größe von je 400 m³ vor. In der ersten Bauphase sollte jedoch nur ein Zwillingsbehälter gebaut und der vorhandene Hochbehälter weiter genutzt werden. Der neue Hochbehälter wurde so geplant, dass der zweite Zwillingsbehälter gebaut werden kann, wenn der vorhandene Hochbehälter sanierungsbedürftig ist. Die Bauarbeiten wurden in 2016 begonnen, so dass in 2017 der Hochbehälter mit den dazugehörigen Verbindungsleitungen in Betrieb genommen werden konnte.

Da 140 470 m

Da 225 530 m

Zusammenfassung

Auftraggeber	Magistrat der Stadt Naumburg
Ort	Burgstraße 15, 34311 Naumburg
DSP	Planung, Bauleitung
Objekt	Stahlbeton- und Wasserleitungsarbeiten
Jahr	2016 bis 2017

Objekt	Länge	Bausumme netto
Volumen	400 m ³	600.000 €
Wasser	1.000 m	125.000 €

